

ABSTANDSFLÄCHEN


III - Walmdach

- A1 = (5.94m+1,98m) x 0.4= 3.17m
- A2 = (6.52m+2,17m) x 0.4= 3.48m
- A3 = (6.39m+2,13m) x 0.4= 3.41m
- A4 = (5.89m+1,96m) x 0.4= 3.14m

I - Flachdach

- A5 = 2.88m x 0.4= 1.15m = mind. 3m
- A6 = 6.60m x 0.4= 2.64m = mind. 3m

LEGENDE :



- GRUNDSTÜCKSGRENZE
- [Cross-hatched box] VORHANDENE BAULICHE ANLAGEN ODER BAUTEILE
- [Red diagonal lines box] GEPLANTE BAULICHE ANLAGEN ODER BAUTEILE
- - - - - ABBRUCH

DER BAUHERR:

DER PLANFERTIGER:



BAUANTRAG

MAßNAHME :
UM- UND AUSBAU DES MEHRFAMILIENWOHNHAUSES
ALBERT-WEISGERBER-ALLEE 26
66386 ST. INGBERT

BAUHERR :
Zeus Investment GmbH
STUMMPLATZ 2
66538 NEUNKIRCHEN

ABSTANDSFLÄCHENPLAN

PLANFERTIGER:
KomCon GmbH
POSTSTRASSE 43
66386 ST. INGBERT
06894 - 9 56 71 80



			DATUM	NAME
MASSTAB	1:500	GEZ.	26.05.2023	MD
BLATT GR.	42x29.7	GEPR.	26.05.2023	SZ

PLAN-NR:
BA-05a

ABSTANDSFLÄCHENPLAN